


NOTAS:

- 1- CONTER MEDIDAS NO LOCAL.
- 2- COTAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAÇÕES CONTRARIAS.
- 3- DEVERÁ SER EXECUTADO SONDEIEM DO TIPO SPT PARA VERIFICAÇÃO DA PROFUNDIDADE DOS TUBULOS.
- 4- IMPLANTAR BARBAÇAS EM TUBO DE PVC 4" ADOME, TENDO EM SUA EXTREMIDADE DE CONTATO COM A AREIA, LIMA BOLA DIAMETRE DE 300x3,5, ENVOLVIDO POR MANTA GEOTÊXIL, 150G/CM2.
- 5- AGO CA-SOA E CA-40
- 6- CONCRETO FOX 25 MPa = 250 kg/cm²

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
FECHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL	
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO OSVALDO ALBUQUERQUE - BAIRRO LEZINA ALBUQUERQUE	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: 	
DENEB OLIVEIRA BEJAR	CREA-MG: 89.511/D
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	ESTRUTURAL
FACHADAS E DETALHES	01/01
ARQUIVO:	DATA: 06/22 ESCALA: INDICADA