

**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**  
**FECHAMENTO CRECHE MUNICIPAL DE QUELUZITO**

CPU-01		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CON-COR-075	ENGENHEIRO	UNID.	48,00	R\$ 97,15	R\$ 4.663,20
TOTAL /UNIDADE					R\$ 4.663,20

CPU-02		IMPLANTAÇÃO DE BARBACÃ			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
RO-43310	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO D E10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M2	1,50	R\$ 5,28	R\$ 7,92
HID-TUB-075	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,60	R\$ 19,79	R\$ 11,87
COTAÇÃO	BRITA Nº 2	M3	0,06	R\$ 85,00	R\$ 5,44
MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 22,45	R\$ 22,45
TOTAL /UNIDADE					R\$ 47,68



Deneb Oliveir Bejar  
 CREA 89511/D