

**COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS**  
**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PLAYGROUND - BAIRRO LEOZINA ALBUQUERQUE**

CPU-01	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CON-COR-075	ENGENHEIRO	UNID.	16,00	R\$ 97,15	R\$ 1.554,40
TOTAL /UNIDADE					R\$ 1.554,40

CPU-02	IMPLANTAÇÃO DE BARBACÁ				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
RO-43310	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/150, OP/15 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO D E 10KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)	M2	1,50	R\$ 5,28	R\$ 7,92
HID-TUB-075	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,60	20,63	R\$ 12,38
COTAÇÃO	BRITA Nº 2	M3	0,06	R\$ 85,00	R\$ 5,44
MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,37	R\$ 22,37
TOTAL /UNIDADE					R\$ 48,11


CPU-03	PERGOLADO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
MATED12424	MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO MADEIRA: PARAJU, MAÇARANDUBA, CAMBARÁ, ANGELIM, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	M3	1,67	2.598,92	R\$ 4.336,56
MATED11332	PREGO 18X30 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 69,0MM  DIÂMETRO: 3,4MM  QUANTIDADE POR QUILO: 203)	KG	2,50	19,38	R\$ 48,45
ED50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	21,89	R\$ 437,80
ED50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	17,87	R\$ 357,40
OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	0,54	55,03	R\$ 29,72
FUN-CON-050	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,54	588,9	R\$ 318,01
TRA-MAO-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,54	19,17	R\$ 10,35
PIN-PER-005	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	42,00	26,56	R\$ 1.115,52
TOTAL /UNIDADE					R\$ 6.653,81

CPU-04	PILAR DE MADEIRA PARA GUARDA CORPO (30X30X150CM)				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
MATED12424	MADEIRA SERRADA APARELHADA (APLICAÇÃO: TELHADO MADEIRA: PARAJU OU ROXINHO , A SER APROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO)	M3	0,14	2.598,92	R\$ 350,85

OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	0,05	55,03	R\$ 2,48
FUN-CON-050	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,05	588,9	R\$ 26,50
TRA-MAO-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,05	19,17	R\$ 0,86
PIN-PER-005	PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	1,44	26,56	R\$ 38,25
MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	22,37	R\$ 11,19
<b>TOTAL /UNIDADE</b>					<b>R\$ 430,13</b>

CPU-05		INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
MAO-OFC-075	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	22,37	R\$ 134,22
OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	0,13	55,03	R\$ 6,88
FUN-CON-050	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,13	588,9	R\$ 73,61
TRA-MAO-005	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	0,13	19,17	R\$ 2,40
<b>TOTAL/UND</b>					<b>R\$ 217,11</b>

CPU-06		IMPLANTAÇÃO DE POSTES			
OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	0,25	55,03	R\$ 13,76
FUN-CON-050	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	0,25	588,9	R\$ 147,23
<b>TOTAL/UND</b>					<b>R\$ 160,99</b>



Deneb Oliveir Bejar  
CREA 89511/D