


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MUNICÍPIO DE QUELUZITO

REF.: SETOP - REGIÃO LESTE - C/ DESCONEXÃO
Data Base: JUNHO DE 2022 BDI: 25,90%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.093,65		R\$ 11.489,90
1.1	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	R\$ 1.224,69	R\$ 1.224,69	R\$ 1.541,88	R\$ 1.541,88
1.2	CPU-04	CPU-04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	R\$ 3.108,80	R\$ 3.108,80	R\$ 3.913,98	R\$ 3.913,98
1.3	CPU-05	CPU-05	ELABORAÇÃO DE LAYOUT DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO CULTURAL E DEFINIÇÃO DOS PONTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CULTURAL	UNID	1,00	R\$ 3.760,16	R\$ 3.760,16	R\$ 4.734,04	R\$ 4.734,04
1.3	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	0,50	R\$ 200.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ 1.300,00
2			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 60.397,50		R\$ 76.015,40
2.1	SETOP	RO-41237	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	8.000,00	R\$ 2,52	R\$ 20.160,00	R\$ 3,17	R\$ 25.360,00
2.2	SETOP	RO-41239	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,20M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	500,00	R\$ 4,95	R\$ 2.475,00	R\$ 6,23	R\$ 3.115,00
2.3	SETOP	RO-41240	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	500,00	R\$ 7,38	R\$ 3.690,00	R\$ 9,29	R\$ 4.645,00
2.4	SETOP	RO-41779	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	100,00	R\$ 36,42	R\$ 3.642,00	R\$ 45,85	R\$ 4.585,00
2.5	SETOP	RO-41229	TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	UNID	60,00	R\$ 57,00	R\$ 3.420,00	R\$ 71,76	R\$ 4.305,60
2.6	SETOP	RO-41228	TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	UNID	60,00	R\$ 58,05	R\$ 3.483,00	R\$ 73,08	R\$ 4.384,80
2.7	SETOP	RO-41231	TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	UNID	250,00	R\$ 16,11	R\$ 4.027,50	R\$ 20,28	R\$ 5.070,00
2.8	SETOP	RO-41230	TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	UNID	1.000,00	R\$ 19,50	R\$ 19.500,00	R\$ 24,55	R\$ 24.550,00
3			SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 102.635,93		R\$ 147.613,50

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1	SETOP	RO-42829	BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL À 5,50 METROS E VÃO DE 4,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, COLOCAÇÃO DA PLACA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	UNID	4,00	R\$ 2.103,80	R\$ 8.415,20	R\$ 2.648,68	R\$ 10.594,72
3.2	SETOP	RO-41841	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	16,89	R\$ 454,74	R\$ 7.680,56	R\$ 572,52	R\$ 9.669,86
3.3	SETOP	RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	17,52	R\$ 428,61	R\$ 7.509,25	R\$ 539,62	R\$ 9.454,14
3.4	SETOP	RO-41844	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	16,89	R\$ 441,15	R\$ 7.451,02	R\$ 555,41	R\$ 9.380,87
3.5	SETOP	RO-42193 P	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	150,00	R\$ 464,54	R\$ 69.681,00	R\$ 584,86	R\$ 87.729,00
3.6	SETOP	RO-42194	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - MARCADOR DE ALINHAMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	10,00	R\$ 189,89	R\$ 1.898,90	R\$ 239,07	R\$ 2.390,70
3.7	CPU 03	CPU 03	PLACA DE LOGRADOURO (DUPLA) INCLUSIVE POSTE E PLACAS PINTADE DE AZUL COM NOMES DE LOGRADOUROS	UNID	20,00	R\$ 730,51	R\$ 14.610,20	R\$ 919,71	R\$ 18.394,20
4			RECUPERAÇÃO DE PLACAS				R\$ 4.485,31		R\$ 5.647,00
4.1	CPU 01	CPU 01	RETIRADA E SUPORTE DANIFICADO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SUPORTE (PLACAS COM ÚNICO POSTE)	UNID	20,00	R\$ 85,70	R\$ 1.713,97	R\$ 107,89	R\$ 2.157,80
4.2	CPU 02	CPU 02	RETIRADA E SUPORTE DANIFICADO E IMPLANTAÇÃO DE NOVO SUPORTE (PLACAS COM DUPLO POSTE)	UNID	20,00	R\$ 138,57	R\$ 2.771,34	R\$ 174,46	R\$ 3.489,20
TOTAL							R\$ 176.612,39		R\$ 240.765,80


Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D