

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAMPO BELO

1) Rede Coletora

Largura da vala (m) 0,8

PV Mont	PV Jus	L (m)	Prof (mont)	Prof (jus)	Prof (média)	Escavação (m³)	Apiloamento (m²)	Escoramento (m²)	Reaterro (m³)
1	1a	20	1,05	1,05	1,05	16,80	16	0	16,45
1a	2	30	1,05	1,05	1,05	25,20	24	0	24,67
2	3	70	1,05	1,05	1,05	58,80	56	0	57,56
3	4	49,4	1,05	1,05	1,05	41,50	39,52	0	40,62
4	5	48	1,05	1,05	1,05	40,32	38,4	0	39,47
5	9	8,8	1,05	1,05	1,05	7,39	7,04	0	7,24
6	7	20	1,05	1,05	1,05	16,80	16	0	16,45
7	8	20	1,05	1,05	1,05	16,80	16	0	16,45
8	9	25,6	1,05	1,05	1,05	21,50	20,48	0	21,05
9	10	48	1,05	1,05	1,05	40,32	38,4	0	39,47
10	11	48	1,05	1,05	1,05	40,32	38,4	0	39,47
11	14	52,5	1,05	1,2	1,125	47,25	42	126	46,32
12	13	53	1,05	1,2	1,125	47,70	42,4	127,2	46,76
13	14	53	1,2	1,2	1,2	50,88	42,4	127,2	49,94
14	15	43,5	1,2	1,2	1,2	41,76	34,8	104,4	40,99
15	16	40	1,2	1,2	1,2	38,40	32	96	37,69
16	17	42,6	1,2	1,2	1,2	40,90	34,08	102,24	40,14
17	18	40	1,2	1,2	1,2	38,40	32	96	37,69
18	19	53,3	1,2	1,2	1,2	51,17	42,64	127,92	50,23
19	20	60	1,2	1,2	1,2	57,60	48	144	56,54
20	21	49,6	1,2	1,2	1,2	47,62	39,68	119,04	46,74
21	Fossa	10	1,2	1,2	1,2	9,60	8	24	9,42
Total		885,3				797,022	708,24	1194	781,38

Escoramento descontínuo (10%)	119,4 m²
Escoramento pontalete	1074,6 m²
Carga e transporte	15,64 m³
Transporte para bota fora	
DMT	10 km
Densidade	1,5 T/m³
V =	234,67 Txkm