



COBERTURA
Planta elementos estruturais
Concreto: C20, em geral
CA-50 e CA-60
MF: Momento fletor de cálculo por metro de largura (kgf x m/m)
V: Esforço cortante de cálculo por metro de largura (kgf/m)
Escala: 1:100

Resumo Aço	Area, total	Peso+10%	Total
COBERTURA			
Planta elementos estruturais	L 283 10x30 6mm	467,50	813,45
Total			813,45

OBS: espaçamento de 30cm no sentido menor do vão.

Planta elementos estruturais	Area, total	Peso+10%	Total
COBERTURA			
Planta elementos estruturais	L 283 10x30 6mm	467,50	813,45
Total			813,45

OBS: espaçamento de 30cm no sentido menor do vão.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) TODOS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVEM RECEBER IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA QUE SE EVITE FUTURAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS.

2) NO DECORRER DA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO TODAS AS DÚVIDAS DEVERÃO SER REPORTADAS À EQUIPE DA WMC ENGENHARIA. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS, LEI FEDERAL 5988 DE 14/12/73. ALTERAÇÕES NO PROJETO SÓ COM CONSENTIMENTO DOS RESPONSÁVEIS.

3) VERIFICAR PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURAL E HIDROSSANITÁRIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

SECRETARIA DE SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE DE QUELUZITO

ENDEREÇO:

R. PROF. ELOY LACERDA, 141 - CENTRO - QUELUZITO/MG

COORDENADOR:

DENEB OLIVEIRA BEJAR - CREA: 89511/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

WESLEY MERVILE SILVA - CREA: 14112772-4

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE

PROJETO ESTRUTURAL - LOCAÇÃO DE PISO E COBERTURA

ESTRUTURAL

05/32

ARQUIVO:

DATA: 09/24

ESCALA INDICADA