

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

CPU 01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	SETOP	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	8.518,05	R\$ 8.518,05
2	SETOP	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H/MÊS	16,00	117,89	R\$ 1.886,24
TOTAL / MÊS							R\$ 10.404,29

CPU-02 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (120X210)CM, TIPO DE ABRIR, DUAS (2) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	SETOP	ED-49607	PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, DOBRADIÇAS, FECHADURA E ALIZAR un 1.111,17	UNID	2,00	R\$ 1.129,56	R\$ 2.259,12
TOTAL / UNID							R\$ 2.259,12

CPU-03 CAIXA D'AGUA POLIETILENO - 1.000 LITROS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	SETOP	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	19,83	R\$ 39,66
2	SETOP	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,53	R\$ 49,06
3	COTAÇÃO	COTAÇÃO	CAIXA D'AGUA POLIETILENO - 1.000 LITROS	UNID.	1,00	389,9	R\$ 389,90
TOTAL / UNID							R\$ 478,62

CPU-04 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PISO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	SETOP	EQED-23048	MARTELO ROMPEDOR (PESO: 5,9-12KG FAIXA DE POTÊNCIA: 1500-1700W ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE REFERÊNCIA : E9675 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO)	H	1,00	1,75	R\$ 1,75
2	SETOP	MATED-11962	PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO*: 400MM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 18MM PESO*: 0,6KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UNID.	0,10	84,42	R\$ 8,44
3	SETOP	ED50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	25,59	R\$ 12,80
4	SETOP	ED50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	18,53	R\$ 18,53
TOTAL/M²							R\$ 41,52

CPU-05 POSTE RETANGULAR EM AÇO C/ 1 X LED INTEGRADO 50W/6000LM/BIVOLT/IP66/3MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	COTAÇÃO	COTAÇÃO	POSTE RETANGULAR EM AÇO C/ 1 X LED INTEGRADO 50W/6000LM/BIVOLT/IP66/3MTS	UNID.	1,00	939,90	R\$ 939,90
2	SETOP	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	20,83	R\$ 41,66
3	SETOP	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	25,63	R\$ 25,63
4							R\$ -
TOTAL/UNID.							R\$ 1.007,19

CPU-06 GRADE FRONTAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	SETOP	MATED-12705	GRADE FIXA	M ²	1,00	211,01	R\$ 211,01
2	SETOP	ED50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	25,59	R\$ 12,80
3	SETOP	ED-50933	ASSENTAMENTO DE GRADIL E PORTÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	1,00	119,46	R\$ 119,46
4	SETOP	ED-49637	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,06	693,73	R\$ 44,40
TOTAL/M2							R\$ 387,66

CPU-07 CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 5e, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	COTAÇÃO	COTAÇÃO	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 5e	M	1,02	2,97	R\$ 3,03
2	SETOP	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	20,83	R\$ 0,85
3	SETOP	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,63	R\$ 1,04
TOTAL/M2							R\$ 4,92

Deneb Oliveira Bejar
CREA: 89.511/D