

## **Memorial Descritivo – Obras de Melhoria na Escola Municipal Padre Claudionor Tavares**

### **1. Objeto**

O presente memorial descritivo tem como objetivo detalhar os serviços e obras a serem executados na Escola Municipal Padre Claudionor Tavares, contemplando a construção de um vestiário anexo à quadra poliesportiva, sanitários para o público, além de melhorias estruturais em outros ambientes da unidade escolar.

---

### **2. Descrição das Intervenções**

#### **2.1. Construção de Vestiário e Sanitários**

- Será executada a construção de um vestiário anexo à quadra poliesportiva, contendo áreas de troca, chuveiros e sanitários, conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária.
- Serão construídos dois sanitários para uso do público externo, atendendo às normas de acessibilidade e padrões de qualidade e segurança sanitária.

#### **2.2. Adequação da Brinquedoteca em Biblioteca**

- Três vãos de passagem internos da escola serão fechados parcialmente em alvenaria, com altura de 2,20 m, recebendo acabamento em reboco e pintura acrílica.
- A parte superior de cada vão receberá janelas em ferro, seguindo o padrão existente na unidade escolar.
- O outro vão de passagem receberá fechamento com portas de esquadria de alumínio, conforme especificações contidas na planilha orçamentária.
- O forro existente em PVC será totalmente removido e substituído por novo forro, garantindo melhor conforto térmico e estético.
- Será instalada, sob as telhas cerâmicas, uma manta isolante térmica e impermeabilizante, com a finalidade de minimizar a transferência de calor e impedir infiltrações de água da chuva.

#### **2.3. Construção de um consultório**

- Aproveitando área já coberta pelo telhado do bloco a ser adequado à biblioteca, com o fechamento de paredes, em alvenaria a ser rebocada e pintada, um consultório ali será instalado, com pontos de luz, tomada e água (lavatório) e forro de PVC.

#### **2.4. Proteção contra Pombos**

- Em todos os blocos da escola, será instalada uma tela tipo alambrado, fixada horizontalmente sob os beirais dos telhados, com o objetivo de impedir a entrada e permanência de pombos e outras aves, contribuindo para a salubridade do ambiente escolar.

#### **2.5. Substituição de Portão Principal**

- O portão de entrada da escola será substituído por novo portão em chapa de aço galvanizado, modelo lambril, com dimensões idênticas ao original, promovendo segurança e durabilidade.

### **2.6. Construção de Lixeira**

- Será construída uma nova lixeira com abertura para a via pública, conforme normas sanitárias e de coleta urbana, com estrutura em alvenaria e acabamento em pintura epóxi.

### **2.7. Ampliação da Despensa da Cozinha**

- A área interna da despensa da cozinha será ampliada, aproveitando o espaço livre entre os armários existentes, proporcionando maior capacidade de armazenamento e melhor organização dos insumos alimentares.

---

### **3. Observações Gerais**

- Todos os serviços deverão obedecer às normas técnicas da ABNT aplicáveis, às legislações municipais e aos padrões especificados na planilha orçamentária apresentada.
- Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, com garantia e procedência comprovada.
- As intervenções deverão ser executadas de forma a minimizar o impacto sobre o funcionamento da escola, com cronograma previamente acordado com a direção da unidade.

Marcus Antônio Lopes Tinoco  
Engenheiro Civil – CREA 34210/D

AMALPA