

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO - MATERIAIS										
OBRAS DE SANEAMENTO- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
Proponente						Local: DISTRITO				
PREFEITURA MUNICIPAL										
Empreendimento (Nome/Apelido)					Município		UF			
PERFURAÇÃO DE POÇO - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA					QUELUZITO/MG		MG			
<input checked="" type="radio"/> Empreitada Global <input type="radio"/> Empreitada a preços unitários						BDI		26,29%		
DATA BASE: COPASA - JANEIRO/2022 // SETOP - MARÇO/2022										
ITEM	FONTE DE PREÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO SEM BDI		C/ BDI	TOTAL DO ITEM	%
		UNITÁRIO	TOTAL							
1.1	COPASA	65001075	LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA, DMT ATE 100 KM	Un	4	1.863,61	29.817,76	2.353,55	9.414,20	
1.2	COPASA	65001070	Transp. Sonda. Equip. Acessório Ida e Volta	km	527,2	21,56	11.366,43	27,23	14.355,66	
1.3	COPASA	65001069	Instalação do Canteiro de Obra	Un	4	733,57	2.934,28	926,43	3.705,72	
1.4	COPASA	65001091	Perfuração em camadas inconsistentes: Diâmetro de 10"	Mt	80	222,43	17.794,40	280,91	22.472,80	
1.5	COPASA	65001093	Perfuração em rocha sã ou consistente: diâmetro 06"	Mt	320	195,52	62.566,40	246,92	79.014,40	
1.6	COPASA	65001103	TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (tipo Schedule)	Mt	80	59,96	4.796,80	75,72	6.057,60	
1.7	COPASA	65001105	Pedra Britada: "Brita" para ser utilizada como pré-filtro (frete incluso)	M3	5,68	185,69	1.054,72	234,51	1.332,02	
1.8	COPASA	65001111	Teste com compressor de ar de 150 PCM	Hr	96	164,38	15.780,48	207,60	19.929,60	
1.9	COPASA	65001109	Instalação e retirada da tubulação de teste	M	80	9,36	748,80	11,82	945,60	
1.10	COPASA	65001107	Laje de proteção	Un	4	740,02	2.960,08	934,57	3.738,28	
1.11	COPASA	65001114	Análise Físico Química da água	Un	4	375,39	1.501,56	474,08	1.896,32	
1.12	COPASA	65001115	Análise Bacteriológica da água	Un	4	130,41	521,64	164,69	658,76	
1.13	COPASA	65001101	Cimentação do espaço anelar com tubo de cimento e areia	Mt	40	25,26	1.010,40	31,90	1.276,00	
1.14	COPASA	65001106	Desinfecção com Produtos Químicos	Un	4	42,47	169,88	53,64	214,56	
1.15	COPASA	65001108	Tampa de Proteção	Un	4	83,76	335,04	105,78	423,12	
1.16	COPASA	65001073	AUTORIZACAO DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO	Un	4	190,51	762,04	240,60	962,40	
1.17	COPASA	65001098	PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO	Kg	200	26,01	5.202,00	32,85	6.570,00	
1.18	COPASA	65001660	QUADRO DE COMANDO - INSTALACAO EM MURETA PADRAO CEMIG	Un	4	271,39	1.085,56	342,74	1.370,96	
1.19	COTAÇÃO		Conjunto de Motobomba submerso, p/ vazão até 5.000l/h, 220V, bifásico, com quadro de comando, bomba instalada de 60 ate 100 metros de profundidade com até 140 MCA.	Un	4	4.974,33	19.897,32	6.282,08	25.128,32	
1.20	COPASA	65001078	BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50 MM, CONFORME P. COPASA 068 + Kit de conexões de saída de poço, incluindo, Horímetro, hidrômetro.	Un	4	2.060,12	8.240,48	2.601,73	10.406,92	
1.21	COPASA	65004173	ASSENTAMENTO E INTERLIGACAO DE QGBT, incluindo todo cabeamento necessários para o equipamento junto ao padrão existente.	Un	4	800,94	3.203,76	1.011,51	4.046,04	
1.22	COPASA	65001116	RELATORIOS FINAL DE POCO (BOMBEAMENTO E RECUPERACAO DE NIVEL, PERFIL GEOLOGICO E HISTORICO DE PERFURACAO)	Un	4	149,13	596,52	188,34	753,36	
1.23	COPASA	65001097	REVESTIMENTO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE AÇO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OU INOXIDAVEL - DIAM.6 POLEGADAS	Mt	120	78,53	9.423,60	99,18	11.901,60	
1.24	SETOP	ED-48386	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	Mt	70	254,94	17.845,80	321,96	22.537,20	
1.25	COTAÇÃO		FORNECIMENTO DE DOSADOR/CLORADOR DE PASTILHAS DE TRICLORO	Un	4	3800,00	15.200,00	4.799,02	19.196,08	
1.26	SETOP	ED-50984	PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO	M²	37,2	298,59	11.107,55	377,09	14.027,75	
1.27	COPASA	65004070	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CEMIG TIPO C2, 220V TRIFASICO, DEMANDA DE 15,1 KVA A 23,0 KVA	Un	4	3.370,39	13.481,56	4.256,47	17.025,88	
SUB-TOTAL									299.361,15	
TOTAL									R\$	299.361,15

Queluzito, Estado de Minas Gerais, 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO/MG

REFLEXIONAR SOBRE EL QUELLETO, MS